

吉木萨尔县发展和改革委员会 文件

吉县发改〔2025〕221号

吉木萨尔县发展改革委关于吉木萨尔县充换 电基础设施补短板试点建设项目初步设计的 批 复

吉木萨尔县商务和工业信息化局：

报来《关于吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目初步设计的请示》和第三方华联世纪工程咨询股份有限公司《关于〈吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目初步设计的评审意见〉华咨审【2025】025》均已收悉。已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：

吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目（项目代码：2507-652327-07-01-298962）。

二、项目建设规模及主要建设内容：

新建充电站 57 座（含 1 座光伏充电站），换电站 1 座，安装充电桩 113 台（含充电桩运营管理平台 1 套），建设总功率 41720KW。配套建设 35Kv 电力线路 2.7Km、10Kv 电力线路 15.53Km、35Kv 箱式变电站 3 座、10Kv 箱式变电站 32 座、地面硬化 26011 平方米、太阳能路灯 70 套、监控设施 73 套（含视频监控中心设备 1 套）等设施。

三、总概算：

本工程总概算 5150 万元，其中工程费用 4823.13 万元，工程建设其他费 192.86 万元，预备费 134.01 万元。

四、工程建设有关要求

（一）工程施工图要严格按照批准的初步设计进行设计，满足国家和自治区、州有关设计、消防、节能、环保和安全等要求。

（二）请你单位按照批准的建设规模、内容、标准进行建设，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等项目管理制度，确保工程质量。

（三）项目建成后，按照规定及时向审批部门申请组织竣工验收，确保项目尽早发挥效益。

附件：吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目概算汇总表

吉木萨尔县发展和改革委员会

2025 年 8 月 1 日

行政审批专用章

吉木萨尔县发展和改革委员会

2025 年 8 月 1 日印发

吉木萨尔县充换电基础设施补短板试点建设项目总概算表

序号	工程和费用名称	概算价值（万元）				
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计
一	工程费用	753.61	2650.38	1419.14	0.00	4823.13
1		558.50	587.22	410.25	0.00	1555.97
1.1	一期-35KV 电力线路			140.77		140.77
1.2	一期-10KV 电力线路			42.56		42.56
1.3	一期-120kW 直流一体式充电桩	4.12	78.19	62.16		144.47
1.4	一期-9X360kW 直流一体式充电桩(北)		216.04	48.34		264.38
1.5	一期-480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		40.66	12.04		52.70
1.6	一期-5X360kW 直流一体式充电桩		84.19	27.49		111.68
1.7	一期-10X360kW 直流一体式充电桩		168.14	76.89		245.03
1.8	一期-路面拆除及清表	132.24				132.24
1.9	一期-路面恢复-混凝土地面	415.53				415.53
1.10	一期-路面恢复-花岗岩	0.47				0.47
1.11	一期-路面恢复-沥青混凝土地面	2.78				2.78
1.12	一期-路面恢复-混播草	3.36				3.36
2		52.32	873.01	535.62	0.00	1460.95
2.1	二期-10KV 电力线路			253.31		253.31
2.2	二期-480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		284.60	84.32		368.92
2.3	二期-3X480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		95.96	33.63		129.59
2.4	二期-3X360kW 直流一体式充电桩（G）		72.18	21.50		93.68

2.5	二期-2X480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		315.83	111.68		427.51
2.6	二期-3X360kW 直流一体式充电桩		46.46	13.69		60.15
2.7	二期-480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）+240kW（V2G）直流充放电机电机 1 拖 4 群充		57.98	17.49		75.47
2.8	二期-路面拆除及清表	5.57				5.57
2.9	二期-路面恢复-混凝土地面	13.36				13.36
2.10	二期-路面恢复-花岗岩	27.93				27.93
2.11	二期-路面恢复-沥青混凝土地面	4.30				4.30
2.12	二期-路面恢复-混播草	1.16				1.16
3		142.79	1190.15	473.27	0.00	1806.21
3.1	三期-10KV 电力线路			168.49		168.49
3.2	三期-480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		162.63	48.18		210.81
3.3	三期-2X480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		252.66	89.35		342.01
3.4	三期-3X480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）		95.96	33.63		129.59
3.5	三期-3X480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（风冷主机）+480kW 直流充电机 1 拖 8 群充（液冷主机，含 2 台液冷终端）		145.51	46.50		192.01
3.6	三期-9X360kW 直流一体式充电桩（北）		54.07	20.91		74.98
3.7	三期-7X360kW 直流一体式充电桩（G）		95.96	15.27		111.23
3.8	三期-6X360kW 直流一体式充电桩（6+1 换电站）		383.36	50.94		434.30
3.9	三期-光伏车棚	23.73				23.73
3.10	二期-路面拆除及清表	46.53				46.53
3.11	三期-路面恢复-混凝土地面	36.86				36.86
3.12	三期-路面恢复-花岗岩	16.29				16.29

3.13	三期-路面恢复-沥青混凝土地面	15.66				15.66
3.14	三期-路面恢复-混播草	3.72				3.72
	工程费用合计	753.61	2650.38	1419.14	0.00	4823.13
二	工程建设其他费用				192.86	192.86
1	建设工程监理费	关于发布《新疆维吾尔自治区建设工程施工监理服务费用计费规则》的通知（2022年1月13日）				46.81
2	建设前期工作咨询费	发改价格【2015】299号 及计价格【1999】1283号，新价房字【2000】3号				6.74
3	工程勘察费					14.47
4	工程设计费					75.68
5	环境影响咨询服务费	发改价格【2015】299号 及计价格【2002】125号				3.45
6	招标代理服务费	发改价格【2015】299号				9.07
7	施工图审查费					2.52
8	工程造价咨询服务费	中价协【2013】35号				24.12
9	水土保持方案编制费	水保监督函【2014】2号				10.00
三	基本预备费					134.01
四	概算总投资					5150.00